

## ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ И КОНСТРУКЦИЙ

Многоквартирный многоэтажный жилой дом  
 ЖК "Ласточка", Томск, Иркутский тракт 194г

<b>НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД</b>	<b>м.кв.</b>	<b>2840,00</b>
всего профилей подсистемы	м.пог.	15200,00
утеплителя минераловатного	м.куб.	420,00
всего смонтировано керамогранита	тонн	63,20
всего плитки керамогранитной	штук	9480,00
откосов, отливов и др. элементов примыканий	м.пог.	2100,00
всего стальных заклепок	штук	82000,00
<b>продолжительность работ</b>	<b>дней</b>	<b>162</b>
занятых специалистов монтажников	человек	22

<b>НАВЕСНОЕ БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ</b>	<b>м.кв.</b>	<b>1540,00</b>
всего алюминиевых профилей	м.пог.	6400,00
изготовлено и установлено распашных створок	штук	312,00
смонтированно стекло и глухих заполнений	штук	1984,00
всего резиновых уплотнителей	м.пог.	11200,00
откосов, отсечек и др. элементов примыканий	м.пог.	1700,00
всего смонтированно конструкций в сборе	тонн	18,00
всего остекленных балконов	штук	120,00
<b>продолжительность работ</b>	<b>дней</b>	<b>95</b>
занятых специалистов в монтаже и производстве	человек	14

<b>ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД</b>	<b>м.кв.</b>	<b>880,00</b>
всего израсходовано смесей	тонн	14,00
утеплителя минераловатного	м.куб.	130,00
штукатурных откосов	м.пог.	1200,00
<b>продолжительность работ</b>	<b>дней</b>	<b>84</b>
занятых специалистов штукатуров-монтажников	человек	6

Произведены, также, дополнительные работы по устройству фасадов паркинга, вентиляционных шахт, входной группы подъезда, незадымляемой лестницы.